

		理事長	学 長	事務局長	学部長	事務局次長	経営企画G長	総務グループ長	補 佐	経営企画班長	庶務班長	班 員	積算
下関市立大学外周フェンス改修第3期工事													
金		0											
内訳													
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額		根 拠			
A	準備工事												
1	樹木・雑草剪定												
	伐採				102.00	m							
	人力集積工				102.00	m							
	人力積込工				30.00	m ³							
	場外運搬工				30.00	m ³							
	処分費				30.00	m ³							
	計												
2	フェンス解体手間												
	金網柵撤去工				102.00	m							
	基礎ブロック撤去	□250×600・控え柱基礎共			49.00	個							
	殻運搬	コンクリート構造物取り壊し・人力積込			1.83	m ³							
	構造物取り壊し工	無筋構造物・人力施工			1.83	m ³							
	処分費				1.83	m ³							
	計												
	準備工事 小計							0					

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
B	フェンス新設工事						
	フェンス材料	PC-A3000同等品・3.2×40 300gメッキ	100.00	m			
	フェンス取付費	金網柵設置工H=3000	100.00	m			
	フェンスドア	PC-A3000同等品・H2000×W1000 3.2×40 300gメッキ	2.00	箇所			
	金網柵・門扉設置工	H=3000 (H2000×W1000+W1000)	2.00	箇所			
	フェンス基礎	基礎ブロック350×350×600	31.00	個			
	〃	基礎ブロック450×450×650	2.00	個			
	基礎ブロック設置	基礎ブロック350×350×600	31.00	個			
	〃	基礎ブロック450×450×650	2.00	個			
	コンクリート削孔	90mm以上110mm未満	21.00	孔			
	掘削	土砂	6.00	m ³			
	土砂等運搬		6.00	m ³			
	処分費		6.00	m ³			
	フェンス新設工事 計						
C	雑工						
	防草シート	材料費 ≒240m ²	1.00	式			
	防草シート設置		240.00	m ²			
	グラウンド残土撤去費		50.00	m ³			
	雑工 計						

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
	直接工事費計						
	諸経費		1.00	式			
	合計						
	消費税相当額		1.00	式			
	総合計						