

		理事長	学 長	事務局長	学部長	事務局次長	経営企画G長	総務G長	総務G補佐	経営企画班長	庶務班長	班員	積算
下関市立大学旧音楽室改修工事													
金		0											
内訳													
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額		根 拠			
1	解体工事				1.00	式							
2	木工事				1.00	式							
3	鋼製建具工事				1.00	式							
4	アルミ建具工事				1.00	式							
5	アルミパーテーション工事				1.00	式							
6	硝子工事				1.00	式							
7	塗装工事				1.00	式							
8	内装工事				1.00	式							
9	雑工事				1.00	式							
10	電話配線及び設置工事				1.00	式							
11	電灯・自火報・放送設備工事				1.00	式							
12	空調機増設工事				1.00	式							
	直接工事費計												



内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
1	解体工事						
	既存サッシ防音材撤去	エクセルボード (7) 5	31.60	m <sup>2</sup>			
	既存サッシ防音材撤去	カネライトホーム (7) 50	31.60	〃			
	既存サッシ防音材撤去	ラワン合板 (7) 12	31.60	〃			
	既存サッシ防音材撤去	ガラスクロス (7) 50	31.60	〃			
	既存サッシ防音材撤去	アルミアングル L=3600	94.00	m			
	木製ステージ解体	H=200	1.00	式			
	ソフト幅木撤去		46.30	m			
	既存歩道板撤去	新設出入口土間部分	3.00	ヶ所			
	解体材廃棄処分		1.00	式			
	小計						
2	木工事						
	相談室1 壁ラワン合板貼り	(7) 4	40.00	m <sup>2</sup>			
	受付・相談室2 壁ラワン合板貼り	(7) 4	43.00	〃			
	天井ラワン合板貼り	(7) 4	55.00	〃			
	天井開口部補強		1.00	式			
	小計						





内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	根 拠
6	硝子工事						
	SD/1 網入型板ワイヤー 6.8mm	500×600	2.00	枚			
	SD/2 型板 4mm	500×600	2.00	〃			
	SD/3 型板 4mm	600×600	1.00	〃			
	AD/1 既存複層ガラス撤去	852×3393	2.00	〃			
	AD/1 撤去費加算 (144kg)	852×3393	2.00	〃			
	AD/1 複層 FL8 A6 FL8	852×993	2.00	〃			
	AD/1 複層 FL8 A6 FL8	852×2400	2.00	〃			
	AD/2 既存複層ガラス撤去	629×3393	1.00	〃			
	AD/1 撤去費加算 (107kg)	629×3393	1.00	〃			
	AD/2 複層 FL8 A6 FL8	629×993	1.00	〃			
	AD/2 複層 FL8 A6 FL8	629×2400	1.00	〃			
	パーティション 型板 4mm	600×600	2.00	〃			
	衝突防止マークHL		6.00	ヶ所			
	防錆処理加工費		4.40	m			
	硝子廻り シリコン打 6.8mm以下	8×6	23.20	〃			
	硝子廻り シリコン打 複層ガラス	8×10	59.40	〃			
	硝子廻り 防火シリコン打 6.8mm以下	8×6	8.80	〃			
	既設シリコン切取り手間		50.00	〃			
	運搬費		1.00	式			
	小計						

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
7	塗装工事						
	既設防火ドア塗装 SOP	W1700×2170	2.00	ヶ所			
	小計						
8	内装工事						
	前 室 壁クロス貼り	AAクラス	48.00	m <sup>2</sup>			
	全上下地処理		48.00	〃			
	床タイルカーペット貼り	サンゲツ：NT350程度	18.00	〃			
	ソフト巾木	H=60	11.50	m			
	相談室1 壁クロス貼り	AAクラス	40.00	m <sup>2</sup>			
	全上下地処理		7.50	〃			
	床タイルカーペット貼り	サンゲツ：NT350程度	14.90	〃			
	ソフト巾木	H=60	13.80	m			
	受付・相談室2 壁クロス貼り	AAクラス	43.00	m <sup>2</sup>			
	天井クロス貼り	AAクラス	55.00	〃			
	全上下地処理		7.50	〃			
	床タイルカーペット貼り	サンゲツ：NT350程度	43.00	〃			
	ソフト巾木	H=60	21.00	m			
	縦型ブラインド スラッド100	タチカワ：パーチカルミント程度 W1820×H3450	1.00	窓			
	縦型ブラインド スラッド100	タチカワ：パーチカルミント程度 W4590×H3450	1.00	〃			
	ブラインド取外し取付手間		1.00	式			

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
	小計					0	
9	雑工事						
	既存サッシ アルミアングル取付穴隠アル ミ板取付		94.00	m			
	勝手口土間コンクリート打ち（モルタル仕）≒1.0m角		3.00	ヶ所			
	アルミドア沓摺部ハツリ		3.00	〃			
	全上モルタル詰め補修		3.00	〃			
	内部足場 脚立		1.00	式			
	片付け清掃費		1.00	〃			
	運搬費		1.00	〃			
	廃棄処分費		1.00	〃			
	小計						





内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	根 拠
11	電灯・自火報・放送設備工事						
	照明器具 撤去・再取付（6台）						
	埋込形スイッチ	1P15A×1	2.00	組			新設
	埋込形スイッチ	1P15A×2	1.00	〃			撤去
	ケーブル	VVF1.6mm-2C	20.00	m			
	ケーブル	VVF2.0mm-3C	10.00	m			
	養生費		1.00	式			
	消耗品		1.00	式			
	労務費		1.00	〃			
	スポット感知器 既設撤去再取付						移設
	スポット感知器 差動式2種露室		1.00	個			
	天井埋込スピーカ 3W		1.00	〃			
	スピーカーパネル		1.00	〃			
	アッテネーター	1W~5Wプレート付	1.00	組			
	ケーブル	AE1.2mm-4C	10.00	m			
	耐熱ケーブル	HP1.2mm-3C	20.00	m			
	消防手続立会費		1.00	式			
	労務費		1.00	〃			
	消耗品		1.00	〃			
	小計						

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
12	空調機増設工事						
	GHP室内機	YZHP45M	1.00	台			
	室内機タイプ：天井吊形						
	能力：4.5kw（冷）5kw（暖）						
	消費電力：0.107kw（冷）0.107kw（暖）						
	外形寸法：960W×680D×195H						
	運転音：PWL54dB（A）						
	質量：25kw						
	ドレンアップメカ	KDUP50M63	1.00	個			
	冷媒分岐ジョイント（Y分岐管）	RBPP22Y	1.00	〃			
	リモコン	LC1C1	1.00	〃			
	施工費						
	既存冷媒回収費		1.00	式			
	既設室内機移設工事（四方向カセット）		1.00	〃			
	機械据付工事（天井吊り形）		1.00	〃			
	冷媒配管	φ15.9×φ9.5	2.00	m			
	冷媒配管	φ12.7×φ6.4	7.00	m			
	ドレン配管	VP25	2.00	m			
	ドレン配管	VP20	2.00	m			
	冷媒配管施工費		1.00	式			
	ドレン配管施工費		1.00	〃			
	ドレン配管保温費		1.00	〃			

