

下関市立大学北側駐車場及び北側駐輪場改修工事		理事長	学長	副学長	事務局長	事務局次長	経営企画部長	総務部長	総務部次長	企画課長	課長補佐	職員	積算
金													
		内訳											
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠						
1	舗装工事		1.00	式									
2	フェンス工事		1.00	式									
3	側溝設置工事		1.00	式									
4	駐輪場整備工事		1.00	式									
5	設備工事		1.00	式									
	直接工事費計												
	共通仮設費		1.00										
	現場管理費		1.00										
	一般管理費		1.00										
	諸経費計												
	計												

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
2	フェンス工事						
	フェンス	H=1800	65.00	m			朝日ユニフェンス50シリーズ同等品可
	両開き門扉	H=1800 W=3000	1.00	か所			
	フェンス基礎（扉用）	300x300x600	2.00	基			
	フェンス基礎	180x180x450	10.00	基			
	フェンス基礎	既設擁壁コンクリートコア抜き	21.00	か所			
	型枠	普通合板型枠 12mm	9.96	m ²			フェンス基礎兼土留
	コンクリート	FC=24、S=15	1.61	m ³			フェンス基礎兼土留
	鉄筋	D13	97.51	kg			フェンス基礎兼土留
	クラッシャーラン	再生クラッシャーラン RC-40 t=100	0.52	m ³			フェンス基礎兼土留
	既設フェンス撤去及び処分費		1.00	式			
	上下式バリカー	帝金 KS-1N 同等品可 φ165.2×t3.0 H600	1.00	組			
	同上用基礎		1.00	式			
	工事費	コンクリート打設費含む	1.00	式			
	堀方		8.93	m ³			
	埋め戻し		5.35	m ³			
	残土処分		3.58	m ³			
	機械回送費		1.00	式			
	小計						

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
4	駐輪場整備工事						
	サイクルポート	オープンタイプ 2連棟、基準風速42m/s、車止、LEDライト、LEDライト用配管共	1.00	組			四国化成VF-Rシリーズ同等品可
	サイクルポート	オープンタイプ 4連棟、基準風速42m/s、車止、LEDライト、LEDライト用配管共	1.00	組			四国化成VF-Rシリーズ同等品可
	サイクルポート	オープンタイプ Y合掌3連棟、基準風速42m/s、車止、LEDライト、LEDライト用配管共	1.00	組			四国化成VF-Rシリーズ同等品可
	設置工事費		1.00	式			
	根切り		58.54	m ³			
	残土処分費	場外	26.63	m ³			
	埋戻し		31.89	m ³			
	再生砕石地業	C-40 材工共	9.75	m ³			
	普通合板型枠	材工共	46.03	m ²			
	異形鉄筋	D-13	551.10	k g			
	ワイヤーメッシュ	6×150×150mm	93.09	m ²			
	捨コンクリート地業	材工共	0.73	m ³			
	普通コンクリート	Fc21-S15-20N 材工共	18.82	m ³			
	土留工事		1.00	式			
	運搬費	鉄筋、型枠	1.00	式			
	機械運搬費		1.00	式			
	確認申請費	確認申請手数料含む	1.00	式			
	小計						

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
5	設備工事						
	ケーブル	CV3.5° -3C	154.00	m			
	ケーブル	CV2° -2C	38.40	m			
	電線管	HIVE28	36.10	m			
	電線管	HIVE16	38.40	m			
	電線管	FEP30	73.90	m			
	電線管付属品	ステンレス製	1.00	式			
	異種管接手	FEP30-HIVE28	1.00	個			
	樹脂製露出丸ボックス		12.00	個			
	樹脂製防水プルボックス	200×200×100カプセ蓋	3.00	個			
	照明灯	ポール、灯具、アダプタ、付属品共	2.00	組			
	照明灯基礎工事		2.00	基			
	はつり補修費		1.00	式			
	堀方		6.65	m ³			
	埋め戻し		6.65	m ³			
	既設設備移設調整費	撤去費含む。	1.00	式			
	小計						