

	下関市立大学グラウンド南側フェンス改修工事	理事長	学長	副学長	事務局長	局次長	経営企画部長	総務部長	総務部次長	企画課長	総務課長補佐
										主任	積算
内 訳											
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額		根 拠			
1	既設フェンス撤去工事		1.00	式							
2	金網フェンス新設工事		1.00	式							
3	防球ネット増設工事		1.00	式							
4	三塁側ベンチ設置工事		1.00	式							
	直接工事費計										
	共通仮設費		1.00	式							
	現場管理費		1.00	式							
	一般管理費		1.00	式							
	諸経費計										
	計										
	消費税相当額										
	合計										

内 訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	根 拠
1	既設フェンス撤去工事						
	既設金網フェンスH=6.0	下部3m金網なし	51.00	m			
	既設金網フェンスH=9.0	全面金網	14.00	m			
	既設金網フェンスH=9.0	下部3m金網なし	10.00	m			
	既設金網フェンスH=3.0		24.00	m			
	既設金網フェンスH=9.0～4.5		10.00	m			
	既設金網フェンスH=4.5～3.0		3.90	式			
	廃材処分費		1.00	式			
	機械損料	レッカー車13t	10.00	日			
	樹木枝払い	H=8.0m	6.00	本			
	カイズカイクキ枝払い	H=6.0m	30.00	本			
	カイズカイクキ伐採	H=5.0m程度	7.00	本			
	処分費		1.00	式			
	小計						
2	金網フェンス新設工事						
	PCフェンス新設(A)	A2000 2.6x40 メッキはがね線	24.00	m			
	基礎ブロック設置	250x250x500	12.00	か所			
	PCフェンス新設(B)	A2000 2.6x40 メッキはがね線	13.90	m			
	削孔	φ 150x100	6.00	か所			

内 訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
	鋼管基礎設置	φ 101.6x3.2x800	8.00	か所			
	小計						
3	防球ネット増設工事						
	端末柱構成		2.00	本			
	中間柱構成		8.00	本			
	ネット構成	合金メッキはがね鉄線	9.00	スパン			
	同上基礎		10.00	個所			
	工事費		1.00	式			
	機械損料		1.00	式			
	小計						

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
4	三墨側ベンチ設置工事						
	掘方		5.00	m³			
	残土処分		5.00	m³			
	整地費		1.00	式			
	防草シート	設置用金物含む	27.00	m²			
	スパイクマット		10.00	m²			
	屋外ベンチ	カラーベンチ 背付き L≒1.5m	4.00	脚			
	工事費		1.00	式			
	機械損料		1.00	式			
	小計						