

下関市立大学厚生会館高圧設備改修工事						総務部長	総務部次長	課長補佐	職員	積算
金										
内訳										
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠			
1	遮断器取替工事		1	式						
	直接工事費計									
2	共通仮設費		1	式						
3	現場管理費		1	式						
4	一般管理費		1	式						
	諸経費計									
	計									
	消費税相当額									
	合計									

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	遮断器取替工事						
	高圧真空遮断器	VCB 7.2kV 3P400A 8kA	1	台			
	高圧断路器	DS 7.2kV 3P400A ハリア付	1	台			
	高圧負荷開閉器	LBS 7.2kV 3P200A 12.5kA ストライカー・ハリア付	3	台			
	高圧限流ヒューズ	G40A	5	本			
	高圧限流ヒューズ	G50A	3	本			
	計器用変圧器	VT 7.2kV T1A 40kA	2	台			
	計器用変流器	CT 6.9kV 75/5A	2	台			
	真空遮断器取付パネル	SPC3.2 指定色焼付塗装	1	枚			
	過電流継電器	7段階・ターナル共	1	台			
	コンデンサ引外し電源装置		1	台			
	試験端子	ツインコネクタ共	2	組			
	指示計器	110口 電力計用	1	個			
	指示計器	110口 電流・電圧計用	6	個			
	計器用切替スイッチ		6	個			
	カムスイッチ	P型 自動復帰引操作式	1	個			
	丸型表示灯	35mm LED	2	個			
	押ボタン	35mm 突形フルガード付	1	個			

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線	KIP38°	9	m			
	電線	HIV2°	15	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C	5	m			
	照明器具	A	6	灯			
	照明器具	B	2	灯			
	照明器具	C	6	灯			
	脚立	アルミ製 2.7m	1	台			
	雑材消耗品		1	式			
	キュービクル改造費		1	式			
	試験調整費	耐圧試験等	1	式			
	工事費	撤去費含む	1	式			
	発生材処分費		1	式			
	計						