

下関市立大学学内通路改良工事		理事長	学長	副学長	事務局長	事務局次長	経営企画部長	総務部長	総務部次長	企画課長	課長補佐	職員	積算
金													
内訳													
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠						
1	通路シェルター設置工事		1	式									
	直接工事費計												
2	共通仮設費		1	式									
3	現場管理費		1	式									
4	一般管理費	福利厚生費含む	1	式									
	諸経費計												
	計												
	消費税相当額												
	合計												

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
1	通路シェルター設置工事						
	通路シェルター S-1	W2,000×D25,260×H3,000 熱線遮断ボリカーボネット屋根材	1	組			
	通路シェルター S-2	W2,000×D6,660×H3,000 熱線遮断ボリカーボネット屋根材	1	組			
	通路シェルター S-3	W2,000×D23,078×H3,000 熱線遮断ボリカーボネット屋根材	1	組			
	設置工事費		1	式			
	根切り		26.6	m ³			
	残土処分費	場外	13.0	m ³			
	埋戻し		13.7	m ³			
	再生砕石地業	C-40 材工共	3.7	m ³			
	普通合板型枠	材工共	45.7	m ²			
	異形鉄筋	D-13	828.1	kg			
	捨コンクリート地業	材工共	0.7	m ³			
	普通コンクリート	Fc21-S15-20N 材工共	13.7	m ³			
	アスファルトカッター		16.0	m			
	アスファルト撤去		20.0	m ²			
	舗装(密粒度アスファルト舗装 t=50)	路盤調整費含む	20.0	m ²			

内訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	根 拠
	はつり補修費		1	式			
	インターロッキング復旧費	路盤調整含む	9.2	m ²			
	インターロッキング撤去費		1	式			
	タイル補修	材工 下地共	26.7	m ²			
	落ち蓋U字側溝	300Ax2000	6	個			
	撤去改修費	手すり撤去、側溝改修等含む	1	式			
	樹木移設費	学内敷地	1	式			
	足場損料		1	式			
	加工・運搬費	鉄筋、型枠	1	式			
	機械回送費	クレーン+バックホウ	1	式			
	産廃処分費		1	式			
	確認申請費	確認申請手数料含む	1	式			
	アルミ製扉	材工共 D棟	1	式			
	アルミ製扉	枠・材工共 N棟	1	式			
	非常用丸カバー	樹脂製 50φ	4	個			
	小計						