	下関市立大学体育館メインアリーナ自動火災報知器改修工事					総務部長	総務部次長	総務課長	主任	積算

金	

内訳

番号	名　　称	規　格　・　寸　法	数　量	単位	単　価	金　　額	根　　拠
1	メインアリーナ自動火災報知器改修		1	式			
	直接工事費計						
5	共通仮設費		1	式			
6	現場管理費		1	式			
7	一般管理費		1	式			
	諸経費計						
	計						
	消費税相当額						
	合計						

内訳							
番号	名　　称	規　格　・　寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1	メインアリーナ自動火災報知器改修						
	電線	AE0.9-4C	398	m			
		AE0.9-4P	64	m			
		AE0.9-10P	25	m			
	炎感知器	視野角90°監視距離20m以上	10	個			
	同上取付金物		10	組			
	プラボックス	300x300x140　10P端子台付	4	個			日東0PK14-33A同等品可
	カバープレート		20	枚			
	雑材消耗品		1	式			
	工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消防検査立会費		1	式			
	足場損料	ローリングタワー　H=11m、転落防止	1	式			
	床養生費	ブルーシート及びコンパネ	1	式			
	撤去費		1	式			
	小計						