	下関市立大学本館、体育館、厚生会館、学友会館防犯カメラ設置工事	理事長	学長	副学長	事務局長	事務局次長	経営企画部長	総務部長	総務部次長	総務課長	職員	積算
							企画課					

金	

内訳

番号	名　　称	規　格　・　寸　法	数　量	単位	単　価	金　　額	根　　拠
1	本館防犯カメラ設備		1	式			
2	体育館防犯カメラ設備		1	式			
3	厚生会館・学友会館防犯カメラ設備		1	式			
4	D講義棟映像配信		1	式			
	直接工事費計						
5	共通仮設費		1	式			
6	現場管理費		1	式			
7	一般管理費		1	式			
	諸経費計						
	計						
	消費税相当額						
	合計						

内訳							
番号	名　　称	規　格　・　寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1	本館防犯カメラ設備						
	電線	C5E	324	m			
	メタルモール	A型	5	m			
	メタルモール	B型	5	m			
	同上付属品		1	式			
	ディスクレコーダー	8ｃｈ、4Ｔ	1	台			WJ-NU201/4同等品可
	屋外カメラ	A	3	台			WV-U15301-VL2同等品可
	同上取付金物		3	組			
	屋内カメラ	B1	1	台			WV-U21301-V2L同等品可
	同上天井取付金物		1	組			
	HDMI分配器	２分配	1	個			
	コンバーター	HDMI⇔C5E　２台１組（送、受）	1	組			
	液晶モニター	19インチ　壁掛型	3	台			
	同上壁掛金物		3	組			
	露出スイッチボックス	塩ビ　１個口	3	個			
	防雨入線カバー		3	個			
	電源タップ	2m４口	3	本			
	雑材消耗品		1	式			
	工事費	試験調整費を含む	1	式			
	天井ボード補修費		1	式			
	小計						

内訳							
番号	名　　称	規　格　・　寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
2	体育館防犯カメラ設備						
	電線	C5E	559	m			
	屋外カメラ	A	1	台			WV-U15301-VL2同等品可
	同上取付金物		1	組			
	屋内ドームカメラ	B3	3	台			WV-S61301-Z2同等品可
	同上取付金物		3	組			
	屋内ドームカメラ	B2	1	台			WV-U2132LA同等品可
	同上取付金物		1	組			
	屋内カメラ	C	2	台			WV-U11301-V2L同等品可
	同上取付金物		2	組			
	LANエクステンダー		4	台			
	ディスクレコーダー	16ｃｈ　12Ｔ　ラックマウント	1	台			WJ-NU301/12同等品可
	液晶モニター	19インチ　ラックマウント	1	台			FDF1907W-BK同等品可
	雑材消耗品		1	式			
	工事費		1	式			
	足場損料	メインアリーナ天井裏作業足場含む	1	式			
	天井ボード補修費		1	式			
	既設機器移設費		1	式			
	光ケーブル成端費		1	式			
	小計						

内訳							
番号	名　　称	規　格　・　寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
3	厚生会館・学友会館防犯カメラ設備						
	電線	C5E	180	m			
		VVF2.0-3C	16	m			
	電線管	VE28	6	m			
	Fモール		10	m			
	屋内カメラ	C	4	台			WV-U11301-V2L同等品可
	同上取付金物		4	組			
	露出コンセント	2P15Ax2E	1	個			
	雑材消耗品		1	式			
	天井ボード補修費		1	式			
	工事費		1	式			
	足場損料		1	式			
	レコーダー移設費		1	式			
	壁貫通費		1	式			
	小計						
4	D講義棟映像配信						
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF2.0-3C	3	m			
	光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	EM-OP-OM2-4C	201	m			
	光ﾊﾟｯﾁｺｰﾄﾞ	MMF OM4 2C ｺﾈｸﾀ付20m	1	組			
	光ﾊﾟｯﾁｺｰﾄﾞ	MMF OM4 2C ｺﾈｸﾀ共2m	5	組			
	HDMIｹｰﾌﾞﾙ	2m	2	本			
	HDMIｹｰﾌﾞﾙ	5m	4.00	本			

内訳							
番号	名　　称	規　格　・　寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	15.00	m			
	同上付属品		1	式			
	電線管	HIVE22	3	m			
	同上付属品		1	式			
	ｴﾌﾓｰﾙ	2号	3	m			
	ﾌﾟﾗﾀﾞｸﾄ	60×40	3	m			
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共	3	個			
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2E	4	個			
	腰高ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製	1	枚			
	機器収納盤	抜け止め露出2P15Ax2E 2個含む	1	面			
	光ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ	屋内用	2	個			
	光ﾌｧｲﾊﾞHDMIｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ(送・受信機)	4K対応・300m延長(HDMI→光、光→HDMI)	2	組			
	HDMI切替器		1	個			
	光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続		1	式			
	光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定	4C以下	1	式			
	雑材消耗品費		1	式			
	工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	天井補修費	材工共	1	式			
	防火区画貫通部補修費		1	式			
	小計						